



## *Ayuntamiento Municipal Sabana Grande de Palenque,*

RNC: 414-000245

### ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO CAPILLA / FUNERARIA MUNICIPAL SECCIÓN JUAN BARÓN

<b>OBRA:</b>	<b>Construcción Funeraria Municipal</b>	
<b>DESCRIPCION DEL TRABAJO:</b>	<b>CAPILLA / FUNERARIA MUNICIPAL</b>	
<b>COMUNIDAD BENEFICIARIA</b>	<b>Juan Barón</b>	
<b>MUNICIPIO / PROVINCIA :</b>	<b>Sabana Grande de Palenque</b>	<b>San Cristóbal</b>
<b>UBICACIÓN :</b>	<b>C/ María Trinidad Sánchez esq. C/ Mella</b>	

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	Letrero en Obra	1.00	PA			
1.02	Limpieza de área y preparación de terreno	1.00	PA			
1.03	Fumigación (7.80 x 13.2) m	102.96	M2			
1.04	Verja perimetral de protección en zinc	10.00	ML			
1.05	Remoción de Empaliza	13.20	ML			
1.06	Desmante de puertas existentes	2.00	UND			
1.07	Desmante de Ventanas en madera	5.00	UND			
1.08	Desmante de Ventanas en Aluzinc	1.00	UND			
1.09	Replanteo	1.00	PA			
1.10	Demolición de piso existente	5.33	M3			
1.11	Bote de material e=25%	6.66	M3			
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.01	Excavación de zapara de muros (29.85 x 0.80 x 0.60)	14.33	M3			
2.02	Excavación para zapata de columna ( 0.80 x 0.80 x 0.80 x 11 und)	5.63	M3			
2.03	Relleno de reposición	10.77	M3			
2.04	Bote de material excavado e=20%	11.03	M3S			
2.05	Relleno compactado (73.31 x 0.20 )	14.66	M3C			
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					
3.01	Zapata de muro ( 0.60 x 0.25 m) Espesor = 0.20 m – Horm. Industrial 210KG/CM2	4.48	M3			
3.02	Zapata de columna ( 0.80 x 0.80 x 0.25 ) Espesor = 0.20 m – Horm. Industrial 210KG/CM2	1.76	M3			
3.03	Columna (0.2 x 0.20 x 3.60)m 11 und Espesor= 0.20 m – Horm. Industrial 210KG/CM2 6 Ø 1/2" 3/8" @ 0.20 m	1.58	M3			
3.04	Viga de amarre 0.20 x 0.20 M 3Ø 1/2" + 2Ø 1/2" – 3/8" @0.15 M, Horm. Industrial 210KG/CM2	1.33	M3			
3.05	Losa de Techo = 0.12 M, Ø 3/8 @ 0.25M AD. Horm. Industrial 210KG/CM2					
3.06	Dintel 0.15 x 0.20M 3 Ø 1/2" y 2 Ø 3/8" – 3/8" @0.20 M 1:2:4 con Ligadora	0.44	M3			
<b>4</b>	<b>HORMIGON SIMPLE</b>					
4.01	Torta de piso e=0.10M Horm. 1:2:4 con Ligadora	73.31	M2			
<b>5</b>	<b>MUROS - EDIFICACION</b>					
5.01	Bloques de Hormigon de 6" – 3/8" @ 0.60 M BNP (3 lineas de Block)	15.84	M2			
5.02	Bloques de Hormigon de 6" – 3/8" @ 0.60 M snp	76.03	M2			



## *Ayuntamiento Municipal Sabana Grande de Palenque,*

RNC: 414-000245

5.03	Antepecho en bloques de 6" – 3/8" @ 0.60 M H= 0.20 M	8.02	M2			
<b>6 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>						
6.01	Fraguache	284.14	M2			
6.02	Pañete en techo y viga	54.01	M2			
6.03	Pañete en muros	284.14	M2			
6.04	Mochetas	25.20	ML			
6.05	Cantos	50.40	ML			
<b>7 PINTURA - EDIFICACION</b>						
7.01	Base Acrílica (dos manos)	341.93	M2			
7.02	Acrílica Superior.	341.93	M2			
<b>8 TERMINACION DE TECHO</b>						
8.01	Fino	97.87	M2			
8.02	Impermeabilizante (Tela Asfáltica 3mm) a todo costo	97.87	M2			
8.03	Zabaleta	41.50	ML			
<b>9 PISO</b>						
9.01	Porcelanato importado (0.50 X 0.50 M)	83.84	M2			
9.02	Zócalos de porcelanato importado	38.70	ML			
<b>10 REVESTIMIENTO EN MUROS DE BAÑOS</b>						
10.01	Cerámica de pared Europea intermedia 0.30 x 0.60 m (en baño)	34.32	M2			
10.02	Cerámica en pared cocina	0.60	M2			
<b>11 PUERTAS - EDIFICACION</b>						
11.01	En aluminio y vidrio flotante templado claro ( 1.20 x 2.10 M), capillas y puerta de entrada (A todo costo)	106.60	P2			
11.02	En polimetal blanca con llavín	3.00	UND.			
<b>12 VENTANAS – EDIFICACION</b>						
12.01	Corredera de aluminio y vidrio (A todo costo)	139.88	P2			
<b>13 MARMOLITE - EDIFICACION</b>						
13.01	En meseta cocina (A todo costo)	0.60	M2			
<b>14 MISCELANEOS</b>						
14.01	Placa informativa de dimensiones 34.8 cm x 24.7 cm (incluye tarja) (pago será con presentación de factura)	1.00	PA			
<b>15 HERRERIA</b>						
15.01	Protectores de ventanas y puerta frontal en hierro negro en barras 1/2"	185.07	P2			
<b>16 INSTALACION SANITARIA - EDIFICACION</b>						
16.01	Cámara Séptica ( 1.70 x 3.40 x 1.60 M)	1.00	UND.			
16.02	Cámara de Inspección ( 0.70 x 0.70 x 0.70 M)	4.00	UND.			
16.03	Inodoro de Servicio eco Bco + salidas	2.00	UND.			
16.04	Lavamano de servicio Bco + salidas Sanitarias	2.00	UND.			
16.05	Fregadero acero Inox. Sencillo + Salidas	1.00	UND.			
16.06	Trampa de grasa (1.00x1.00x1.00M)	1.00	UND.			
16.07	Desagüe de piso 2" parrilla acero inoxidable	2.00	UND.			
16.08	Ventilación Ø 3" PVC	1.00	UND.			
16.09	Desagüe de techo 3"	4.00	UND.			
16.10	Pozo filtrante 10" + camisa 8" x 10', PVC SDR-26	1.00	UND.			



## *Ayuntamiento Municipal Sabana Grande de Palenque,*

RNC: 414-000245

16.11	Llave de chorro 1/2"	1.00	UND.			
16.12	Válvula de paso Ø 1/2"	2.00	UND.			
16.13	Válvula de paso Ø 3/4"	1.00	UND.			
16.14	Tinaco de 500 GLS (incluye instalación, bomba HP de 1/2 y mano de obra)	1.00	UND.			
16.15	Tubería y pieza menores de arrastre	2.00	%			
<b>17 INSTALACION ELECTRICA</b>						
17.01	Acometida Bifásica 3 hilos, 240/120 V, Formado por: 2 conductor Thhn no. 8, 1 conductor Thhn no. 10, 1 conductor Thhn no. 12, 2 codos PVC srd 26 de 1", con una long. Lineal de cables de 100 pie C/U, en Tubería PVC sdr-26 de 1" Mo incluido	1.00	UND.			
17.02	Acometida de Teléfono desde el Registro Principal Formado por: Registro galvanizado 8 x 8 x 6", 4 Curvas PVC srd-26 de 1", 120' de Alambre Galv. Cal. 24, en Tubería de 1" PVC sdr-26 de 1" y con una Long. De 70' Lineal	1.00	UND.			
17.03	Interruptor Sencillo	6.00	UND.			
17.04	Interruptor doble lineal	2.00	UND.			
17.05	Panel de Distribución de 8/16 Circuito mas 4Bks 30 Amprs de 1/p y 6 Bks 15 Amprs de 1/p	1.00	UND.			
17.06	Piezas menores de instalación eléctrica	1.00	UND.			
17.07	Salidas Cenitales	16.00	UND.			
17.08	Salidas de Teléfono	1.00	UND.			
17.09	Toma corriente doble 110V	14.00	UND.			
17.10	Toma corriente doble 220 V	4.00	UND.			
17.11	Lampara LED 2'x 2' 40W 6500K 120-277V	7.00	UND.			
17.12	Lampara LED 2x4 60W 6500K BACKLIT POWER NEOLUZ	6.00	UND.			
<b>18 CLIMATIZACIÓN</b>						
18.01	Aire acondicionado de 12,000 BTU invertir, incluye M.O. (Área de Preparación y Oficina)	2.00	UND.			
18.02	Aire acondicionado de 36,000 BTU invertir, Incluye M.O. (Capillas)	2.00	UND.			
18.03	Palometa y accesorios de fijación	1.00	PA			
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>						
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						
DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.		10.00%				
SEGURO Y FIANZA		3.90%				
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%				
TRANSPORTE		1.83%				
SUPERVISIÓN		5.00%				
FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)		1.00%				
CODIA		0.10%				
ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)		18.00%				
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						